建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项 目 名 称	福州市台江区康立宠物医疗医院扩建项目
建设单位(盖章)	福州市台江区康立宠物医疗医院
编 制 日 期	2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1712460586000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	xiet4b		
建设项目名称	福州市台江区康立宠物医疗医院扩建项目		
建设项目类别	50—123动物医院		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	福州市台江区康立宠物医疗医院		
统一社会信用代码	91350103MACED6CH4G		
法定代表人（签章）	叶德蕊		
主要负责人（签字）	叶德蕊		
直接负责的主管人员（签字）	叶德蕊		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	上海威正环境技术有限公司		
统一社会信用代码	91310117MA1J3U1E7C		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
蔡益剑	07353123505310442	BH008624	蔡益剑
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
蔡益剑	审核、审定	BH008624	蔡益剑
丁宇	基本情况、环境质量现状、环保措施、工程分析、评价标准、环境影响分析、结论	BH058891	丁宇

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 上海威正环境技术有限公司（统一社会信用代码 91310117MA1J3UHE7C）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 福州市台江区康立宠物医疗医院扩建项目 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 蔡益剑（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 07353123505310442，信用编号 BH008624），主要编制人员包括 丁宇（信用编号 BH058891）、蔡益剑（信用编号 BH008624）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)

2024年4月7日

统一社会信用代码

91310117MA1J3UJE7C

证照编号: 27000000202010260209

营业执照

(副本)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 上海威正环境技术有限公司

注册资本 人民币500.0000万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2019年10月31日

法定代表人 陈喆

营业期限 2019年10月31日至2039年10月30日

经营范围

从事环境技术、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 环保建设工程专业施工; 商务信息咨询。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所 上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号

登记机关

2020年10月26日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		蔡益剑		社会保障号码							
序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年月	缴费情况	补缴退账年月
1	201903	已缴费		21	202011	已缴费		41	202207	已缴费	
2	201904	已缴费		22	202012	已缴费		42	202208	已缴费	
3	201905	已缴费		23	202101	已缴费		43	202209	已缴费	
4	201906	已缴费		24	202102	已缴费		44	202210	已缴费	
5	201907	已缴费		25	202103	已缴费		45	202211	已缴费	
6	201908	已缴费		26	202104	已缴费		46	202212	已缴费	
7	201909	已缴费		27	202105	已缴费		47	202301	已缴费	
8	201910	已缴费		28	202106	已缴费		48	202302	已缴费	
9	201911	已缴费		29	202107	已缴费		49	202303	已缴费	
10	201912	已缴费		30	202108	已缴费		50	202304	已缴费	
11	202001	已缴费		31	202109	已缴费		51	202305	已缴费	
12	202002	已缴费		32	202110	已缴费		52	202306	已缴费	
13	202003	已缴费		33	202111	已缴费		53	202307	已缴费	
14	202004	已缴费		34	202112	已缴费		54	202308	已缴费	
15	202005	已缴费		35	202201	已缴费		55	202309	已缴费	
16	202006	已缴费		36	202202	已缴费		56	202310	已缴费	
17	202007	已缴费		37	202203	已缴费		57	202311	已缴费	
18	202008	已缴费		38	202204	已缴费		58	202312	已缴费	
19	202009	已缴费		39	202205	已缴费		59	202401	已缴费	
20	202010	已缴费		40	202206	已缴费		60	202402	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称		缴费起止时间		缴费单位名称		缴费起止时间					
顺茂环境服务(上海)有限公司		2019年03月-2023年12月		上海威正环境技术有限公司		2024年01月-2024年02月					
截至2024年02月, 累计缴费月数								374			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市

电子印章：MEUCIC3yGQppha2LdMhDLXtWhkto/hRyZUP1c0ITt1BKSdkPAiEA+4WPxxhNX6dz0cAvmhUtYbsU3eevMA8EFLvr96P
验证码：XiQY=

姓名:

蔡益剑

English Name

性别:

男

出生年月:

1966.03

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期:

2007年05月13日

Approval Date

持证人签名:

Signature of the Bearer

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

2007年07月06日

Issued on

管理号: 07359123505310442

File No.:

环境影响评价信用平台

当前位置：首页 > 编制人员诚信档案

编制人员诚信档案

编制人员诚信档案

姓名： 陈国平

从业单位名称： 上海浦江环境技术有限公司

信用编号： 073E3123505310442

从业诚信情况：

职业资质证书管理号： 073E3123505310442

信用编号： 073E3123505310442

序号	姓名	从业单位名称	信用编号	职业资质证书管理号	近三年编制报告书数量(经批准)	近三年编制报告书数量(经批准)	当前状态	信用记录
1	陈国平	上海浦江环境技术有限公司	BH-005624	073E3123505310442	0	0	正常公开	信用记录

近三年编制报告书数量(经批准)

0

点击可进行排序

近三年编制报告书数量(经批准)

0

点击可进行排序

1 / 1 页

1 / 1 页

1 / 1 页

1 / 1 页

编制单位承诺书

本单位 上海威正环境技术有限公司 (统一社会信用代码 91310117MA1J3UHE7C) 郑重承诺: 本单位符合《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第九条第一款规定, 无该条第三款所列情形, 不属于 (属于/不属于) 该条第二款所列单位; 本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 2 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人(负责人)变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管单位或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第九条规定的符合性变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形, 全职情况变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位(公章):

2022年7月14日

编制人员承诺书

本人蔡益剑（身份证件号码 [REDACTED]）郑重承诺：本人在上海威正环境技术有限公司单位（统一社会信用代码91310117MA1J3UHE7C）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第6项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字):

2024年2月4日

一、 建设项目基本情况

建设项目名称	福州市台江区康立宠物医疗医院扩建项目			
项目代码	/			
建设单位联系人	/	联系方式	/	
建设地点	福建省福州市台江区国货西路 142 号			
地理坐标	(119 度 19 分 1.35 秒, 26 度 4 分 12.32 秒)			
国民经济行业类别	O8222 宠物医院服务	建设项目行业类别	五十、社会事业与服务业 123、动物医院	
建设性质	☐ 新建（迁建） ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目	
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/	
总投资（万元）	5	环保投资（万元）	0.5	
环保投资占比（%）	10	施工工期	1 个月	
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：	用地（用海）面积（m ² ）	93.16（依托现有，不新增用地面积）	
专项评价设置情况	本项目无需设置大气、地表水、环境风险、生态及海洋专项评价，具体判定见表1-1。 表 1-1 编制技术指南专项设置要求对照表			
	专项评价类别	设置原则	本项目	
	大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘[a]、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目。	本项目不涉及排放有毒有害污染物、二噁英、苯并芘[a]、氰化物、氯气。	否
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。	本项目废水不直接排入外环境。	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。	本项目涉及的环境风险物质存储量未超过临界量。	否
	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。	本项目用水由市政自来水管网供应。	否
	海洋	直接向海洋排放污染物的海洋工程建	本项目污水纳管排放，	否

	设项目。	不直接排入海洋。	
规划情况	《福州市国土空间总体规划》（2021-2035）		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合
性分析

1.1 项目选址符合性分析

福州市台江区康立宠物医疗医院于 2023 年 5 月投产运营，主要经营范围为宠物疾病预防、诊治，宠物美容洗护和宠物用品销售等服务，属于其他动物诊疗机构，不纳入环境影响评价管理，现因宠物医院的发展需要和客户的需求，福州市台江区康立宠物医疗医院拟在经营范围中增设动物颅腔、胸腔和腹腔手术，现有店面部分空置房间改建为手术室，不新增占地面积和建筑面积。

本项目位于福建省福州市台江区国货西路 142 号，东侧、西侧均为其他商铺，南侧为国货西路，北侧为亚华花园。根据本项目房权证（榕房权证 R 字第 0529367 号），用地性质为商业用地（见附件 4）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于 O82 其他服务业、8222 宠物医院服务。同时根据《福州市城市总体规划图》，本项目用地性质为商业用地（附图 4），符合规划，与周边环境相容性较好。本项目选址基本符合福州市城市总体规划的要求，从功能区划、环境相容性和环境适应性等方面分析，本项目选址可行。

综上，本项目建设符合福州市城市总体规划要求。

1.2 产业政策符合性分析

本项目在经营范围中增设动物颅腔、胸腔和腹腔手术，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“限制类”“淘汰类”，属于第一类鼓励类：三十七、卫生健康中第 5 项：医疗卫生服务设施建设。检索《限制用地项目目录》（2012 年本）和《禁止用地项目目录》（2012 年本），本项目不属于以上目录中的项目。

综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。

1.3 与《闽江流域产业布局规划》符合性分析

根据《福州市发展和改革委员会关于印发实施《闽江流域（福州段）》产业布局规划的通知》（榕发改工〔2021〕39号）中附件2闽江流域福州段产业准入负面清单，内容如下：

闽江流域干流、一级支流沿岸一公里范围内：

（1）禁止布局印染、印花、造纸、制革、电镀、化工、冶炼、炼油、酿造、化肥、燃料、农药等建设项目；

(2) 禁止布局产生含汞、镉、铬、砷、铅、镍、氰化物、持久性有机污染物、病原微生物、放射性等有毒有害物质的建设项目。

综上分析，本项目位于福建省福州市台江区国货西路142号，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于O82其他服务业、8222宠物医院服务，符合规划中加快现代服务业的规划要求。本项目医疗废水含有少量病原微生物，经污水处理设备消毒后达标排放，同时不在闽江流域干流、一级支流沿岸一公里范围内，符合闽江流域福州段产业准入规则。

1.4 “三线一单”控制要求符合性分析

1.4.1 “三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，本项目建设应强化“三线一单”约束作用。

①与生态保护红线的相符性分析

本项目选址于福建省福州市台江区国货西路142号，根据本项目房权证，本项目所在地土地用途为商业，不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，本项目建设符合生态保护红线控制要求。

②与环境质量底线的相符性分析

a.水环境质量底线

根据《福建省流域水环境质量状况（2023年1~12月）》数据，新港河水环境质量现状可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。本项目手术废水经小型一体化污水处理设备消毒后排放化粪池处理达标后经市政污水管网送往洋里污水处理厂集中处理，不直接排入周边地表水体，可减少周边地表水体的污染负荷。

b.大气环境质量底线

根据福建省生态环境厅网站公布的2023年2月福建省城市环境空气质量通报，评价区环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

c.声环境质量底线

本项目南侧距离项目 17m 国货西路为城市主干道，故项目南侧环境噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的 4a 类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。其余边界环境噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中 2 类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。根据预测结果，采取相应的减振、隔声措施后，本项目对周边声环境影响较小。

综合分析，本项目建设不会突破当地环境质量底线。

③与资源利用上限的对照分析

a.水资源利用上限

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），衔接水资源管理“三条红线”，控制目标以省政府下达为准，即全市水资源利用不会突破水资源利用上限。

本项目运营期新增用水为手术用水，用水来源于市政给水，与福州市水资源利用上限管控要求相符。

b.土地资源利用上限

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），衔接《福州市国土空间总体规划》（2021-2035），本项目用地性质为商业用地，与城市总体规划相符，项目符合土地资源利用上限管控要求。

c.能源资源利用上限

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），衔接碳达峰方案、节能减排、能源规划等文件要求，控制目标以省政府下达为准。本项目所在地不属于划定的高污染燃料禁燃区，项目设备使用电能，非高耗能项目，与福州市能源资源利用上限要求相符。

④与环境准入负面清单符合性分析

根据福建省发展和改革委员会印发的《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（2018年3月），列入福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单有永泰县、泰宁县、周宁县、柘荣县、永春县、华安县、屏南县、寿宁县、武夷山市等 9 个县（市），本项目位于福建省福州市台江区国货西路 142 号，不在其负面清单所列县市内，本项

目选址不属于环境功能区划需要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求，符合当前国家产业政策要求，不属于禁止开发建设项目。

1.4.2 与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析

表 1-2 本项目与台江区生态环境准入清单要求符合性分析

环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求	符合性
ZH35010310001	台江区生物多样性维护生态保护红线	优先保护单元	空间布局约束 依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。	本项目选址于福建省福州市台江区国货西路 142 号，不位于台江区生态保护红线范围内，符合要求。

	ZH35010320001	台江区重点管控单元 1	重点管控单元	空间布局约束	<p>1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目,禁止在大气环境布局敏感重点管控区新建、扩建石化、化工、焦化、有色等高污染、高风险的涉气项目;城市建成区内现有化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。</p> <p>2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放的项目建设,相关新建项目必须进入工业园区。</p> <p>3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。</p>	<p>1.本项目选址于福建省福州市台江区国货西路 142 号,属于商业用地,不属于左列所列禁止建设项目,符合要求。</p> <p>2.本项目主要新增手术服务,不产生 VOCs。</p> <p>3.本项目使用电能,为清洁能源,不涉及高污染燃料,符合要求。</p>
				污染物排放管控	<p>城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物(二氧化硫、氮氧化物)排放量,按不低于 1.5 倍调剂。</p>	
				环境风险防控	<p>单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后,应开展土壤环境状况评估,经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境,应当进行修复的,由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。</p>	
				资源开发效率要求	<p>高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料,禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施,限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。</p>	

二、 建设项目工程分析

2.1 项目由来

福州市台江区康立宠物医疗医院位于福建省福州市台江区国货西路 142 号，建筑面积为 93.16m²，法人代表为叶德蕊，店面主要设置前台、化验室、DR 室、美容室、免疫室等。医院主要经营范围为宠物疾病预防、诊治，宠物美容洗护和宠物用品销售等服务（以下简称“现有项目”）。

现有项目于 2023 年 5 月投产运营，属于其他动物诊疗机构，不纳入环境影响评价管理。现因宠物医院的发展需要和客户的需求，福州市台江区康立宠物医疗医院在经营范围中增设动物颅腔、胸腔和腹腔手术（以下简称“本项目”）。医院门诊接收的为常见宠物，如犬类、猫类等，不接收瘟犬以及其他带传染病的动物；本项目不新增宠物笼位，依托现有。

表 2-1 扩建前后项目经营一览表

项目	单位	现有项目	本项目	扩建后项目	变化情况
员工总数	人	5	5	5	无变化
门诊宠物接诊量	只/天	宠物美容洗护 10 只，疾病预防、诊治 3 只	新增宠物手术 2 只	宠物美容洗护 10 只，疾病预防、诊治含手术 5 只	新增宠物手术 2 只
经营范围	/	宠物疾病预防、诊治，宠物美容洗护和宠物用品销售等	新增动物颅腔、胸腔及腹腔手术	宠物疾病预防、诊治，宠物美容洗护，宠物用品销售和手术（动物颅腔、胸腔及腹腔手术）	新增动物颅腔、胸腔及腹腔手术

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年 1 月 1 日起实施），本项目属于“五十、社会事业与服务业，123、动物医院——设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的”（详见表 2-2），本项目需编制环境影响报告表报生态环境部门审批。因此，建设单位委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件 1）。本环评单位接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报生态环境部门审批和作为污染防治设施建设的依据。

表 2-2 建设项目环境影响评价分类管理目录

管理名录	环评类别		报告书	报告表	登记表
	项目类别				
《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年 1 月 1 日起实施）	五十、社会事业与服务业				
	123、动物医院	/		设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的	/

建设内容

2.2 本项目概况

- (1) 项目名称：福州市台江区康立宠物医疗医院扩建项目
- (2) 建设单位：福州市台江区康立宠物医疗医院
- (3) 建设性质：扩建
- (4) 建设地点：福建省福州市台江区国货西路 142 号。本项目不新增占地及建筑面积。
- (5) 经营内容：本项目在原有服务基础上增设动物颅腔、胸腔或腹腔手术。
- (6) 经营规模：新增手术宠物 2 只/天。
- (7) 劳动定员：员工 5 人，均无住宿。
- (8) 工作制度：年营业 300 天，每天单班制，每班 12 小时。
- (9) 总投资：本项目拟总投资 5 万元，其中环保投资 0.5 万元，占总投资的 10%。

2.3 项目组成

本项目租赁福建省福州市台江区国货西路 142 号（附件 3）作为经营场所，租赁建筑面积 93.16m²。本项目不新增用地面积及建筑面积，只是利用现有项目闲置区域增设手术室，各个分区功能明确，并符合防火、安全、卫生等有关规范。扩建后项目总平面布置基本合理、可行（附图 5-1，5-2）。本项目的建设内容见表 2-3。

表 2-3 本项目建设内容一览表

工程名称	主要建设内容				依托关系
	指标名称	现有项目	扩建后项目	本项目	
主体工程	一层	猫诊室（6.2m ² ）、化验室（5.9m ² ）、药房（5m ² ）、美容室（14.5m ² ）、DR室（4.3m ² ）、处置区（5.1m ² ）、免疫室（5.8m ² ）	猫诊室（6.2m ² ）、化验室（5.9m ² ）、药房（5m ² ）、美容室（14.5m ² ）、DR室（4.3m ² ）、处置区（5.1m ² ）、免疫室（5.8m ² ）	现有	手术室依托现有空置房间改建
	二层	传染病住院部（7.5m ² ）、犬住院部（3.7m ² ）、猫住院部（3.8m ² ）、消毒区（1.9m ² ）	传染病住院部（7.5m ² ）、犬住院部（3.7m ² ）、猫住院部（3.8m ² ）、消毒区（1.9m ² ）手术室（9.2m ² ）	新增一间手术室（9.2m ² ）	
辅助工程	办公	办公区、接待区	办公区、接待区	现有	依托现有
公用	供水	市政管网给水	市政管网给水	市政管网给水	依托现有
	供电	市政供电	市政供电	市政供电	依托现有

工程	环保工程	废水	<p>①化验室原有一台小型一体化污水处理设备(01)，检验设备初次清洗废水，当危废处理，委托有资质单位定期处理；第二、三道检验设备清洗用水经小型一体化污水处理设备(01)消毒后排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂</p> <p>②宠物美容废水、生活污水排入化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂</p>	<p>①化验室原有一台小型一体化污水处理设备(01)，检验设备初次清洗废水，当危废处理，委托有资质单位定期处理；第二、三道检验设备清洗用水经小型一体化污水处理设备(01)消毒后排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂</p> <p>②二层消毒区新增一台小型一体化污水处理设备(02)，手术废水经小型一体化污水处理设备(02)消毒排入化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂</p> <p>③宠物美容废水、生活污水排入化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂</p>	<p>二层消毒区新增一台小型一体化污水处理设备(02)，手术废水经小型一体化污水处理设备(02)消毒排入化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂</p>	<p>本项目二层消毒区新增一台小型一体化污水处理设备(02)</p>
		噪声	墙体隔声	墙体隔声	墙体隔声	依托现有
		废气	已安装排气扇、利用喷洒除臭剂等方式，防治恶臭污染。	已安装排气扇、利用喷洒除臭剂等方式，防治恶臭污染。	已安装排气扇、利用喷洒除臭剂等方式，防治恶臭污染。	依托现有
		固废	<p>①生活垃圾分类收集在垃圾桶中，由环卫部门收集处理；</p> <p>②宠物疾病预防或诊治产生的医疗废物使用医废垃圾桶分类收集并暂存危废间，由福建省固体废物处置有限公司定期清运。</p> <p>③小型一体化污水处理设备处理化验废水产生的污泥每3~5天清掏一次，使用危废垃圾袋密封包装暂存危废间，交由福建省固体废物处置有限公司定期清运。</p>	<p>①生活垃圾分类收集在垃圾桶中，由环卫部门收集处理；</p> <p>②宠物疾病预防、诊治或手术产生医疗废物使用医废垃圾桶分类收集并暂存危废间，由福建省固体废物处置有限公司定期清运。</p> <p>③小型一体化污水处理设备处理手术废水和化验废水产生的污泥每3~5天清掏一次，使用危废垃圾袋密封包装暂存危废间，交由福建省固体废物处置有限公司定期清运。</p>	<p>①手术过程中产生的医疗废物使用医废垃圾桶分类收集并暂存危废间，由福建省固体废物处置有限公司定期清运。</p> <p>②小型一体化污水处理设备处理手术废水产生的污泥每3~5天清掏一次，使用危废垃圾袋密封包装暂存危废间统一，交由福建省固体废物处置有限公司定期清运。</p>	<p>本项目新增一台小型一体化污水处理设备(02)</p>
<h3>2.4 项目主要医疗设备</h3> <p>本项目不涉及核医学及辐射装置，涉及辐射的部分由建设单位另行办理该部分内容的环保审批手续。扩建前后项目主要涉及的医疗设备见表 2-4。</p>						

表 2-4 项目主要医疗设备一览表

序号	设备名称	数量		
		现有项目	本项目	扩建后项目
1	斯玛特生化仪	1	0	1
2	帝迈血常规	1	0	1
3	海威特免疫荧光定量分析仪	1	0	1
4	爱侣显微镜	1	0	1
5	山姆维特动物麻醉机	0	1	1
6	英科新创 PCR	0	1	1
7	兽用多参数监护仪 DERRY-D8B+旁流	1	0	1
8	DERRY 耳镜	1	0	1
9	迈瑞 B 超 dp10	1	0	1
10	帝宝城 drX 光机	1	0	1
11	手术台	0	1	1
12	高压灭菌锅 24L	1	0	1
13	吸氧机	0	1	1

2.5 项目所用药剂情况

扩建前后项目运营期所用药剂见表 2-5。

表 2-5 项目所用药剂一览表

序号	药剂名称	规格	年消耗量		
			现有项目	本项目	扩建后项目
1	乳酸林格注射液	250ml/瓶	50 瓶	10 瓶	60 瓶
2	0.9%氯化钠注射液	100ml/瓶	60 瓶	10 瓶	70 瓶
3	5%葡萄糖注射液	500ml/瓶	30 瓶	20 瓶	50 瓶
4	拜有利注射液	100ml/瓶	1 瓶	0 瓶	1 瓶
5	速诺注射液	10ml/瓶	1 瓶	0 瓶	1 瓶
6	赛瑞宁注射液	20ml/瓶	1 瓶	0 瓶	1 瓶
7	头孢泊肟酯	100mg/片；盒	2 盒	0 盒	2 盒
8	速诺片剂	50mg/片；盒	1 盒	0 盒	1 盒
9	速诺片剂	250mg/片；盒	1 盒	0 盒	1 盒
10	速诺片剂	500mg/片；盒	1 盒	0 盒	1 盒
11	多欣康	10mg/片；盒	1 盒	0 盒	1 盒
12	多欣康	25mg/片；盒	1 盒	0 盒	1 盒
13	润康	8ml/瓶	15 瓶	1 瓶	16 瓶
14	尔康	20ml/瓶	1 瓶	0 瓶	1 瓶
15	长效 72	100ml/瓶	1 瓶	0 瓶	1 瓶
16	拜有利片	50mg/片；盒	1 盒	0 盒	1 盒
17	拜有利片	15mg/片；盒	2 盒	0 盒	2 盒
18	百球清 5%	100ml/瓶	1 瓶	0 瓶	1 瓶
19	汉肤欣	100ml/瓶	2 瓶	1 瓶	3 瓶

20	美昔口服 dog	瓶	5 瓶	1 瓶	6 瓶
21	纽诺真螨康	16 粒/盒	1 盒	0 盒	1 盒
22	多咪静（麻醉药）	盒	0 盒	2 盒	2 盒
23	吡定醒（解剂）	瓶	0 瓶	1 瓶	1 瓶

2.6 项目给排水情况

2.6.1 给水工程

本项目新增宠物手术，用水主要为宠物手术用水。

2.6.2 排水工程

本项目废水主要是宠物手术废水。

2.6.3 水平衡

(1) 手术用水

宠物医疗用水主要为宠物手术用水，本次环评宠物手术用水参考《福州市美科动物医院项目竣工环境保护验收监测报告》中项目运营期实际用水情况。该项目日接待5只宠物医疗，全年营业365天，宠物手术用水27.375t/a，则宠物手术用水约15L/每只。

本项目建成开始运营后拟接诊宠物约5只/天，其中疾病预防或诊治宠物约3只/天（不涉及用水），手术宠物约2只/天，医院年营业300天，则宠物手术清洗器械用水量约0.03t/d（9t/a），排污系数取0.9，则宠物手术废水量约为0.027t/d（8.1t/a），宠物手术废水经小型一体化污水处理设备（02，新增）进行消毒后排放化粪池处理通过市政污水管网进入福州市洋里污水处理厂处理。

本项目水平衡见图 2-1。

图 2-1 本项目水平衡 (t/a)

扩建后，整个医院用水量为现有项目用水量和扩建项目用水量，全院水平衡见图

2-2。

图 2-2 全院水平衡 (t/a)

2.7 项目诊疗流程及产污环节

现有项目主要为宠物提供宠物疾病预防、诊治、宠物美容洗护和宠物用品销售等服务。宠物疾病预防包括体检，疫苗接种等；宠物诊治包括给宠物一般临床检查，血、尿、便等常规的检验，皮肤科，内科，传染科等常见疾病的诊治；宠物美容洗护包括给就诊的宠物基本洗浴、烘干等。本项目在原有服务基础上增设宠物手术，手术包括外科骨科的手术治疗，动物颅腔、胸腔或腹腔手术等。

(1) 诊疗流程

图 2-2 扩建后项目诊疗流程及产污环节图

本项目手术部分的工艺流程较为简单，根据门诊诊治情况，部分就诊宠物进行手术治疗康复后出院，宠物手术流程如下：

- 1.术前确认手术类型；
- 2.给予患病宠物提前吸氧，补液，补充预防性抗生素等措施；
- 3.对于患病宠物诱导麻醉后，进行气管插管；
- 4.将患病宠物患处毛发剔除，患处皮肤用酒精和碘伏消毒；
- 5.进行术前准备：中性肥皂刷手，喷干式刷手液；穿手术衣，戴手套，戴口罩，戴帽子；打开手术包，铺设创巾；
- 6.进行手术；

7.手术完毕后对医疗器具、手术台等进行清理及消毒。

(2) 产污情况

1.废水：本项目新增手术废水；

2.废气：宠物就诊产生少量异味，手术废水处理过程产生少量异味；

3.噪声：手术过程中设备产生的噪声极小，手术前期会有偶发性宠物叫声；

4.固体废物：

①医疗废物：动物毛发（主要为宠物手术剃毛产生）；动物组织（宠物在手术治疗过程会产生一定量的动物组织）；医疗垃圾主要为废棉签、废纱布、一次性医疗用品（一次性注射器、一次性注射针头、一次性试剂片等）；

②污泥：一台小型一体化污水处理设备处理手术废水产生的污泥。

本项目产污环节及污染治理措施详见表 2-6。

表 2-6 本项目新增产污环节及污染物清单

项目	污染源或污染工序	污染因子	治理措施及排放去向
废水	手术废水	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS、粪大肠菌群	手术废水经小型一体化污水处理设备（02）消毒后排入化粪池处理，通过市政污水管网纳入洋里污水处理厂
废气	宠物就诊产生少量异味，手术废水处理过程产生少量异味	臭气浓度、H ₂ S、NH ₃	手术室已安装排气扇，加强通风换气，喷洒宠物除臭剂。
固体废物	医疗废物	废检测试剂盒、一次性输液管、针管、医用棉球、纱布、废弃药品、手术废弃组织等医疗废物；动物组织、动物毛发	使用医废垃圾桶分类收集，暂存危废间，委托福建省固体废物处置有限公司统一处置（宠物在医院内死亡，由饲养者带回处置）
	一台小型一体化污水处理设备处理手术废水产生的污泥	污泥	每 3~5 天清掏一次，使用危废垃圾袋密封包装暂存危废间，委托福建省固体废物处置有限公司定期清运
噪声	偶发性宠物叫声	Leq (A)	墙体隔声

与项目有关的

2.8 与项目有关的原有环境污染问题

2.8.1 现有项目基本情况

福州市台江区康立宠物医疗医院成立于 2023 年 4 月 10 日，现有项目店面位于福建省福州市台江区国货西路 142 号，占地面积为 93.16m²，法人代表为叶德蕊。现有项

原有环境污染问题

目主要设置前台、化验室、DR室、住院部、隔离室等。现有项目主要经营范围为宠物疾病预防、诊治，宠物美容洗护和宠物用品销售等。现有项目属于其他动物诊疗机构，不纳入环境影响评价管理。

现有项目辐射装置已备案（附件7），按照国家有关辐射环境管理规定和环境保护主管部门的要求，射线装置辐射环境影响应由相关单位另行评价。

2.8.2 现有项目建设内容

现有项目建设内容见下表 2-7。

表 2-7 现有项目建设内容一览表

工程名称	主要建设内容	
主体工程	一层	猫诊室（6.2m ² ）、化验室（5.9m ² ）、药房（5m ² ）、美容室（14.5m ² ）、DR室（4.3m ² ）、处置区（5.1m ² ）、免疫室（5.8m ² ）
	二层	传染病住院部（7.5m ² ）、犬住院部（3.7m ² ）、猫住院部（3.8 m ² ）、消毒区（1.9m ² ）
辅助工程	办公区、接待区	
公用工程	供水	市政管网给水
	供电	市政供电
环保工程	废水	①化验室原有一台小型一体化污水处理设备（01），检验设备初次清洗废水，当危废处理，委托有资质单位定期处理；第二、三道检验设备清洗用水经小型一体化污水处理设备（01）消毒后排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂。 ②宠物美容废水、生活污水一起排入化粪池处理后通过市政污水管网排入洋里污水处理厂。
	噪声	墙体隔声
	废气	已安装排气扇、喷洒除臭剂等方式，防治恶臭污染。
	固废	①生活垃圾分类收集在垃圾桶中，由环卫部门收集处理。 ②设置危废间，医疗废物暂存危废间和污水处理设备处理化验废水产生的污泥每 3~5 天清掏一次，使用危废垃圾袋密封包装暂存危废间统一交由福建省固体废物处置有限公司定期清运。

2.8.3 现有项目设备情况

根据建设单位提供资料，店面现有医疗设备情况见下表 2-8。

表 2-8 现有项目仪器设备情况一览表

序号	设备名称	数量（台）
1	斯玛特生化仪	1
2	帝迈血常规	1
3	海威特免疫荧光定量分析仪	1
4	爱侣显微镜	1
5	兽用多参数监护仪 DERRY-D8B+旁流	1
6	DERRY 耳镜	1
7	迈瑞 B 超 dp10	1
8	帝宝城 drX 光机	1
9	高压灭菌锅 24L	1

2.8.4 现有项目使用药剂

根据建设单位提供资料，店面现有使用药剂见下表 2-9。

表 2-9 现有项目使用药剂情况一览表

序号	药剂名称	规格	年消耗量
1	乳酸林格注射液	250ml/瓶	50 瓶
2	0.9%氯化钠注射液	100ml/瓶	60 瓶
3	5%葡萄糖注射液	500ml/瓶	30 瓶
4	拜有利注射液	100ml/瓶	1 瓶
5	速诺注射液	10ml/瓶	1 瓶
6	赛瑞宁注射液	20ml/瓶	1 瓶
7	头孢泊肟酯	100mg/片；盒	2 盒
8	速诺片剂	50mg/片；盒	1 盒
9	速诺片剂	250mg/片；盒	1 盒
10	速诺片剂	500mg/片；盒	1 盒
11	多欣康	10mg/片；盒	1 盒
12	多欣康	25mg/片；盒	1 盒
13	润康	8ml/瓶	15 瓶
14	尔康	20ml/瓶	1 瓶
15	长效 72	100ml/瓶	1 瓶
16	拜有利片	50mg/片；盒	1 盒
17	拜有利片	15mg/片；盒	2 盒
18	百球清 5%	100ml/瓶	1 瓶
19	汉肤欣	100ml/瓶	2 瓶
20	美昔口服 dog	瓶	5 瓶
21	纽诺真螨康	16 粒/盒	1 盒

2.8.5 现有项目劳动定员及工作制度

店面员工 5 人，员工食宿自理。年营业 300 天，每天单班制，每班 12 小时。

2.8.6 水平衡分析

现有项目用水为员工生活用水，宠物美容用水，化验用水。

(1) 员工生活用水

根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）中的指标计算，不住宿员工平均用水定额为 50L/人·d。医院员工人数 5 人，均不在院内食宿，则项目生活用水量约为 0.25t/d（75t/a），排污系数取 0.9，生活污水量约为 0.225t/d（67.5t/a）。

(2) 宠物美容用水

宠物美容用水参考《福州市美科动物医院项目竣工环境保护验收监测报告》中项

目运营期实际用水情况。该项目日接待美容宠物5只，全年营业365天，宠物美容清洗用水约为0.3t/d（109.5t/a），则宠物美容清洗用水约60L/每只。

类比同地区同类型的宠物医院，宠物美容清洗用水约60L/每只，现有项目宠物美容清洗约10只/天，年营业300天，则宠物美容清洗用水量约0.6t/d（180t/a），排污系数取0.9，则宠物美容废水量约为0.54t/d（162t/a），宠物美容废水经化粪池处理经市政污水管网后统一排入福州市洋里污水处理厂。

（3）（实验）化验用水

根据建设单位提供的资料，项目检验设备清洗过程中会产生废水，清洗检验设备用水量约为0.2t/a，初次检验设备清洗废水产生量约为0.02t/a，当危废处理，定期委托有资质单位处理。第二、三道检验设备清洗用水量约为0.18t/a，经小型一体化污水处理设备（01，现有）消毒后排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂。

现有项目水平衡见图2-3。

图 2-3 现有项目水平衡 (t/a)

2.8.7 现有项目服务流程

现有项目主要经营范围为宠物疾病预防和诊治，宠物美容服务和宠物用品销售等。宠物疾病预防包括体检，疫苗接种等；宠物诊治包括给宠物一般临床检查，血、尿、便等常规的检验，皮肤科，内科，传染科等常见疾病的诊治。具体服务流程见下图2-4。

图 2-4 现有项目服务流程及产污环节图

2.8.8 现有项目污染物产生及排放情况

现有项目只设立宠物疾病预防和诊治，宠物美容洗护和宠物用品销售等服务，不涉及宠物手术服务，无需办理环境影响评价手续，本次评价根据现有项目资料及现场踏勘，对现有项目污染物产排情况进行分析。

(1) 废气

院内不设置食堂，无油烟废气产生，宠物住院产生少量异味，通过及时清理动物粪便、室内采用喷洒空气净化剂除臭，可有效去除异味。同时加强室内通风换气，达到净化室内空气的目的。

(2) 废水

现有项目废水主要为员工生活污水，宠物美容废水及化验废水。

①生活废水

根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）中的指标计算，不住宿员工平均用水定额为 50L/人·d。医院员工人数 5 人，均不在院内食宿，则现有项目生活污水量约为 67.5t/a，经过卫生间以及各洗手台的下水管道进建筑原有化粪池通过市政污水管网最终排入洋里污水处理厂。

②宠物美容废水

现有项目宠物美容废水产生量约为 162t/a，经过美容室的下水管道进建筑原有化粪池

池通过市政污水管网最终排入洋里污水处理厂。

③化验废水

项目检验设备清洗过程中会产生废水，清洗检验设备清洗用水量约为0.2t/a，初次清洗废水产生量约为0.02t/a，当危废处理，定期委托有资质单位处理。第二、三道检验设备清洗用水量约为0.18t/a，经小型一体化污水处理设备（01，现有）消毒后排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂。

（3）噪声

现有项目运营过程中产生的噪声主要为偶发性宠物叫声，源强约 60~75dB（A），宠物叫声通过建筑隔声对周边环境影响较小，环评要求对就诊宠物猫、狗应及时投喂或安抚，避免人员挑衅，现有项目所在商铺地址为福建省福州市台江区国货西路 142 号，福建科林检测技术有限公司于 2024 年 3 月 12 日对现有项目周围声环境现状进行了监测，敏感点现状监测值南侧边界满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 4a 类功能区标准，其余边界满足 2 类功能区标准。因此，现有项目运营期间噪声对周围环境影响较小。

（4）固废

现有项目运营过程中产生的固废主要为生活垃圾、医疗废物和污水处理污泥等。生活垃圾分类收集在垃圾桶中，由环卫部门收集处理；医院已设置危废间，医疗废物暂存危废间和污水处理设备处理化验废水产生的污泥统一交由福建省固体废物处置有限公司定期清运。

①生活垃圾

医院聘用员工 5 人，均无住宿，年工作日 300 天。生活垃圾量按 0.5kg/人·d，则现有项目生活垃圾产生量约为 2.5kg/d，即 0.75t/a。

②医疗废物

医疗废物采用医废垃圾桶分类收集，暂存危废间，交由福建省固体废物处置有限公司定期处置。医院产生的医疗废物定期处置，且加强消毒和管理，并在避开高峰时段外运，对周围环境影响较小。

③污水处理污泥

污水处理设备会产生一定量的污泥，据《医疗废物分类管理名录》及《国家危险废物名录》（2021 年版），污水处理设备产生的污泥属于危险废物，废物类别为 HW01

841-001-01，每 3~5 天清掏一次，使用危废垃圾袋密封包装暂存危废间，由福建省固体废物处置有限公司定期规范处置（危废合同：附件 5）。

(5) 电磁辐射

现有项目辐射装置已取得辐射安全许可证（附件 8），医院委托有辐射监测资质单位每年对辐射工作场所进行辐射环境监测，辐射工作人员已经过辐射防护专业培训并在操作过程中佩戴个人剂量计，以尽量减少电离辐射对宠物及工作人员的影响。

现有项目无需办理环保手续，现有项目产污环节及污染物清单见表 2-10 所示。

表 2-10 现有项目产污环节及污染物清单

项目	污染源或污染工序	污染因子	治理措施及排放去向
废水	生活污水	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS	宠物美容废水、生活污水排入化粪池处理后，通过市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂
	宠物美容废水		
	化验废水	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS、粪大肠菌群	①检验设备初次清洗废水，当危废处理，委托有资质单位定期处理 ②第二、三道检验设备清洗用水经小型一体化污水处理设备（01）消毒后排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂
废气	宠物就诊产生少量异味	臭气浓度	院内已安装排气扇，加强通风换气，喷洒宠物除臭剂。
固体废物	医疗废物	废检测试剂盒、一次性输液管、针管、医用棉球、纱布、废弃药品等医疗废物；动物组织、动物毛发	采用医废垃圾桶分类收集，暂存危废间，委托福建省固体废物处置有限公司统一处置（宠物在医院内死亡，由饲养者带回处置）
	小型一体化污水处理设备处理化验废水产生的污泥	污泥	每 3~5 天清掏一次，使用危废垃圾袋密封包装暂存危废间，委托福建省固体废物处置有限公司定期清运
	生活垃圾	/	分类收集后，委托环卫部门清运
噪声	偶发性宠物叫声	Leq (A)	墙体隔声

根据调查，现有项目存在的环保问题及整改意见见表 2-11 所示。

表 2-11 现有项目存在问题及整改建议

现有项目存在问题	整改建议
院内已设置一间危废间，位于院内一层，面积约为 1m ² ，危废间内医疗废物混放没有采取分区贮存。	暂存间内设置相关管理规定，地面需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗处理，具体见防治措施章节；暂存间内医疗废物分区进行贮存，并按相关要求转移联单制度。

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

3.1 地表水环境质量现状

福州市台江区康立宠物医疗医院位于福建省福州市台江区国货西路 142 号。本项目周边水域为新港河，为福州市区内河。根据《福州市地表水环境功能区划定方案》，福州市区内河网全河段（包括西湖）水体功能为一般景观用水，环境功能类别为V类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准，具体详见表 3-1。

表 3-1 《地表水环境质量标准》GB3838-2002（摘录）

序号	项目	限值	标准来源
1	pH（无量纲）	6~9	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类
2	DO	≥2mg/L	
3	COD _{Cr}	≤40 mg/L	
4	BOD ₅	≤10mg/L	
5	高锰酸盐指数	≤15 mg/L	
6	氨氮	≤2.0 mg/L	
7	总氮	≤2.0 mg/L	
8	总磷	≤0.4 mg/L	
9	石油类	≤1.0 mg/L	

根据福建省生态环境厅网站公布的《福建省流域水环境质量状况（2023 年 1~12 月）》数据，2023 年 1~12 月，全省主要流域总体水质为优。国控断面I~III类水质比例 99.0%，I~II类水质比例 68.6%；国控及省控断面I~III类水质比例 99.5%，其中I~II类水质比例 65.3%，各类水质比例如下：I类占 1.9%，II类占 63.5%，III类占 34.1%，IV类占 0.5%，无V类和劣V类水。

本项目周边水域主要为新港河，属于福州市内河河网，新港河水环境质量现状可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 V 类标准，本项目区域水环境质量现状达标。

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。本此评价选取福建省主要流域水环境质量状况信息，符合《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.2-2018）的要求，环境现状监测数据可行。

区域环境
质量现状

福建省流域水环境质量状况 (2023年1-12月)

来源: 福建省生态环境厅 时间: 2024-01-22 16:52 浏览量: 361

放大 缩小 收藏 打印 分享

2023年1-12月, 全省主要流域总体水质为优, 国控断面 I~III类水质比例99.0%, I~II类水质比例68.6%; 国控及省控断面 I~III类水质比例99.5%, 其中 I~II类水质比例65.3%, 各类水质比例如下: I类占1.9%, II类占63.5%, III类占34.1%, IV类占0.5%, 无V类和劣V类水。

2023年1-12月全省主要流域水质状况

图 3-1 水环境质量现状截图

3.2 声环境质量现状

根据《福州市声环境功能区划图（2021年）》（详见附件6），本项目南侧距离本项目17m国货西路为城市主干道，故本项目南侧边界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的4a类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。其余边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。具体见表3-2。

表 3-2 环境噪声限值（GB 22337-2008）单位：dB(A)

声环境功能区类别/时段	昼间	夜间
2	60	50
4a	70	55

为了解本项目周围声环境质量现状，建设单位于2024年3月12日委托福建科林检测技术有限公司对项目周边50米范围内存在声环境保护目标的质量现状进行了监测。监测点位详见附件8，监测结果详见表3-3。

表 3-3 项目噪声现状监测值 单位：LAeq(dB(A))

测点编号	测点位置	监测结果	
		昼间	夜间
N01	厂界南侧外1米 N01	65.6	54.2
N02	厂界北侧外1米 N02	52.9	49.9
备注	检测时气象参数：昼夜间天气晴，风速1.3~1.6m/s。		

3.3 大气环境质量现状

本项目位于台江区，根据福州市人民政府正式批复实施的《福州市环境空气

质量功能区划（报批稿）》（榕政综〔2014〕30号）的规定，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，具体限值详见表 3-4。

表 3-4 环境空气质量标准（GB3095-2012）

执行标准	污染物	标准值（mg/m ³ ）		
		1 小时平均/1 次取值	24 小时平均	年平均
《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准	SO ₂	0.50	0.15	0.060
	NO ₂	0.20	0.080	0.040
	CO	10	4	/
	PM ₁₀	/	0.15	0.070
	PM _{2.5}	/	0.075	0.035
	TSP	/	0.30	0.20
	O ₃	0.20	0.10	/

为了解本项目的大气环境现状，本评价引用福建省生态环境厅网站公布的 2023 年 2 月福建省城市环境空气质量通报，福州市城区环境空气质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，监测结果详见表 3-5 和图 3-2。

表 3-5 2023 年 2 月城市环境空气质量情况

城市	综合指数	达标天数比例（%）	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ _8h-90per	首要污染物
福州市	2.69	96.4	4	20	38	25	0.8	107	细颗粒物

备注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 ug/m³；综合指数越小，表示环境空气质量相对越好。

2023年2月福建省城市环境空气质量状况

来源: 福建省生态环境厅 日期: 2023-03-24 18:54 点击数: 31

A+ | A- | ★ | 🖨️ | ⏪

根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2023年2月及1-2月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:

一、9市1区环境空气质量

2月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为97.8%,同比下降2.2个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.53~3.59,主要污染物为细颗粒物、臭氧、二氧化氮。

空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、福州、宁德、莆田、三明、泉州、厦门、漳州。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为1.99,首要污染物为臭氧(详见附件1)。

1-2月,9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为98.1%,同比下降1.6个百分点。9个设区城市环境空气质量综合指数范围为2.49~3.15,主要污染物为臭氧、细颗粒物、二氧化氮。

空气质量从相对较好开始排名,依次为:龙岩、南平、福州、莆田、三明、宁德、泉州、厦门、漳州。平潭综合实验

附表1

2023年2月设区城市环境空气质量状况

排名	城市	综合指数	达标天数比例(%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ -8h-90per	首要污染物
1	南平市	2.53	96.4	5	17	33	24	1.0	100	细颗粒物
2	龙岩市	2.63	100	8	20	33	22	0.8	112	臭氧
3	福州市	2.69	96.4	4	20	38	25	0.8	107	细颗粒物
4	宁德市	2.84	96.4	4	19	37	28	1.0	114	细颗粒物
5	莆田市	2.94	92.9	7	18	41	30	0.9	112	细颗粒物
6	三明市	2.99	100	8	23	35	26	1.6	103	细颗粒物
7	泉州市	3.20	96.4	9	24	42	30	0.8	127	细颗粒物
8	厦门市	3.37	100	4	35	46	27	0.8	127	二氧化氮
9	漳州市	3.59	100	6	28	58	34	0.9	123	细颗粒物
—	平潭区	1.99	100	2	10	29	16	0.6	110	臭氧

备注: 1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m³,其他浓度单位均为μg/m³;

2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。

图 3-2 空气质量监测数据截图

根据福建省环境空气质量信息发布平台发布的大气环境监测结果,本项目周边空气质量现状中各常规指标均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的大气环境状况信息，本次评价选取福建省生态环境厅网站发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，环境现状监测数据可行。

3.4 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目土壤环境影响评价项目类别为：IV类；见表 3-6。

表 3-6 土壤环境影响评价行业分类表

行业类别	项目类别			
	I类	II类	III类	IV类
社会事业与服务业	/	/	高尔夫球场、加油站、赛车场	其他

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级判据：本项目属于IV类建设项目，根据导则判定，本项目可不开展土壤环境影响评价。

3.5 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为：IV类；见表 3-7。

表 3-7 地下水环境影响评价行业分类表

环评类别 行业类别	报告书	报告表	地下水环境影响评价项目类别	
			报告书	报告表
V 社会事业与服务业				
165、动物医院	/	全部	/	IV类

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）评价等级判据：本项目属于IV类建设项目，宠物医院所在区域地下水环境不敏感；本项目污水水质简单，项目废水处理后由市政管网进入污水处理厂处理。根据导则判定，本项目可不开展地下水环境影响评价。

3.6 生态环境

本项目租赁现成商业店面运营，不属于产业园区外建设项目新增用地，用地已采取硬化措施，且用地范围内不含有生态环境保护目标，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行生态现状调查。

3.7 电磁辐射

现有项目辐射装置已备案（附件 7）并取得辐射安全许可证（附件 8），本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电离辐射类项目，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展电离辐射现状监测与评价。

3.8 环境保护目标

3.8.1 主要环境问题

(1) 大气环境

本项目运营过程中会有污水处理设备产生的恶臭以及宠物散发的异味。

建设单位采用封闭的小型一体化污水处理设备只进行消毒，无厌氧和好氧工艺，消毒过程会有少量臭气和消毒药水气味，污水处理设备设于室内，异味基本无逸散出去。则污水处理设备产生的异味对周边住宅楼居民无显著影响。

建设单位运营过程中对宠物产生的粪便及时清理，通过采取安装排气扇加强通风换气及喷洒除臭剂等措施后，宠物散发的异味可得到有效控制，对周边住宅楼居民无显著影响。

(2) 声环境

本项目运营过程中产生的噪声主要来自宠物叫声和医疗设备运行过程中产生的噪声。

宠物叫声具有不定时性和突发性，也具有可控性，可经医院合理管理预防。工作人员应合理喂食，同时减少人为骚扰、驱赶。宠物在诊治停留过程中应戴上嘴套以确保不影响周边居民。项目夜间不营业，夜间仅寄养及手术后留院观察的宠物发出的偶发叫声，住院部位于医院西侧靠近商铺，楼上为办公区，住院部使用隔音效果较好的隔声门窗，对周围声环境影响较小。

监护仪、B超、生化仪和手术台等医疗设备运行过程中的噪声值均比较小，对周边住宅楼居民无显著影响。

(3) 地下水环境

本项目所在区域厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。

(4) 生态环境

本项目位于福建省福州市台江区国货西路 142 号，用地属性属于商业用地，场地为已平整并硬化后的场地，周边生态环境主要为城市绿化带，本项目无生态环境保护目标。

3.8.2 主要环境保护目标

经调查，本项目评价区内无文物古迹、风景名胜。根据评价范围内环境敏感

情况、可能产生的环境问题及本项目的排污特征，可以确定本项目主要环境保护目标见表 3-8 和附图 2。

表 3-8 主要环境保护目标

序号	环境类别	保护目标	方位	距离场界	性质	保护标准
1	大气环境	亚华花园	北侧	18m	居民区	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
		水松小区	北侧	126m		
		世贸茶亭俪园	北侧	193m		
		广安城	西侧	121m		
		安淡新村	西侧	187m		
		广达新村	西北侧	238m		
		世贸茶亭臻园	西北侧	315m		
		金垱新村	东北侧	180m		
		金钻世家	东北侧	230m		
		福明苑	西南侧	156m		
		群升国际御园	西南侧	333m		
		辉福小区	西南侧	197m		
		广达花园	西南侧	244m		
		金尊名都	东南侧	152m		
		福州市国货路小学	南侧	156m	学校	
2	声环境	亚华花园	北侧	18m	居民区	《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准
3	地下水环境	本项目所在区域厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。				
4	生态环境	本项目位于福建省福州市台江区国货西路 142 号，用地属性属于商业用地，场地为已平整并硬化后的场地，周边生态环境主要为城市绿化带，本项目无生态环境保护目标。				

3.9 污染物排放标准

污染物排放控制标准

3.9.1 水污染物排放标准

本项目新增废水为宠物手术产生的废水。手术废水经配套的小型一体化污水处理设备（02）消毒后经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

表 4 中的三级排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准限值）后排入市政污水管网统一纳入洋里污水处理。

表 3-9 项目污水排放标准

执行标准	序号	控制项目	排放标准
《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表 4 三 级标准	1	pH (无量纲)	6-9
	2	COD _{Cr} / (mg/L)	500
	3	BOD ₅ / (mg/L)	300
	4	SS/ (mg/L)	400
	5	氨氮*/ (mg/L)	45
	6	总氮/ (mg/L)	-
	7	总磷/ (mg/L)	-
	8	总余氯/ (mg/L)	>2 (接触时间≥1h)
	9	粪大肠菌群数	5000 个/L

“*”注：三级排放标准中氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准限值

3.9.2 大气污染物排放标准

本项目运营过程中会有污水处理设施产生的恶臭以及宠物散发的异味，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的二级标准。

表 3-10 项目大气污染物排放标准

执行标准	序号	控制项目	厂界标准值
《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表 1 二 级标准	1	NH ₃	1.5mg/m ³
	2	H ₂ S	0.06mg/m ³
	3	臭气浓度	20 (无量纲)

3.9.3 噪声排放标准

本项目南侧距离项目 17m 国货西路为城市主干道，故项目南侧边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的 4a 类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。其余边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中 2 类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。具体见表 3-11。

表 3-11 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）单位：dB(A)

时段 环境功能区类别	适用范围	昼间	夜间
2	其他边界	60	50
4a	南侧边界	70	55

3.9.4 固体废弃物

	<p>本项目运营期产生的生活垃圾应按照《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）中的要求进行综合利用的处置。</p> <p>本项目运营期产生的固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告 2013 年第 36 号）中的相关规定；医疗固废执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）中的相关规定。</p>
<p>总量控制 指标</p>	<p>扩建后全院废水量为 237.76t/a，扩建后项目运营过程产生的手术废水和第二、三道检验设备清洗废水经配套的小型一体化污水处理设备（01，02）消毒与宠物美容废水、生活污水排放化粪池经市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂。</p> <p>根据项目的排污特点和生态环境部门有关排污总量控制要求，项目完成后，总量控制指标为 COD_{Cr}、NH₃-N。项目相关污染物排放量为 COD_{Cr}：0.01189t/a、NH₃-N：0.00119t/a，该总量由洋里污水处理厂统一调剂，因此项目废水不需要申请总量控制项目。</p> <p>根据福建省生态环境厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》的通知（闽环发〔2014〕12 号）、《福建省生态环境厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6 号），其适用范围为：福建省范围内现有工业排污单位、集中式水污染治理单位排污权的核定和管理。本项目属于医疗服务型项目，不在需要购买总量的工业排污单位、集中式水污染治理单位范畴，无需购买总量。</p>

四、 主要环境影响和保护措施

施工期 环境保 护措施	<p>4.1 施工期环境影响分析</p> <p>本项目增设手术室利用现有空置房间，现有房间已完成室内装修，施工期需要对该建筑进行装修和安放设备，仅进行手术设备的安装，施工量小、施工时间短、施工期环境影响微小。设备安装时加强管理，应注意轻拿轻放，避免因设备安装不当产生的噪声。</p>																																																																																														
运营期 环境影 响和环 境保护 措施	<p>4.2 运营期污染源分析</p> <p>4.2.1 项目水污染源分析</p> <p>本项目新增的废水主要是手术废水。根据水平衡分析，手术废水量为8.1t/a。根据水平衡分析可知，手术废水参照《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）污水水质章节，手术废水中各污染物产生浓度为：COD_{Cr}250mg/L, BOD₅100mg/L, SS80mg/L, 氨氮 30mg/L, 粪大肠菌群数 1.6×10⁵个/L。</p> <p>扩建后项目全院废水污染源强见表 4-1。</p> <p style="text-align: center;">表 4-1 扩建后项目全院废水及其污染物产生量和排放情况表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>废水量 t/a</th> <th>排放情况</th> <th>COD_{Cr}</th> <th>BOD₅</th> <th>SS</th> <th>氨氮</th> <th>粪大肠菌群</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">生活污水</td> <td rowspan="2">67.5</td> <td>浓度 mg/L</td> <td>400</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>45</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>产生量 t/a</td> <td>0.027</td> <td>0.0135</td> <td>0.0135</td> <td>0.003</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">宠物美容废水</td> <td rowspan="2">162</td> <td>浓度 mg/L</td> <td>400</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>45</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>产生量 t/a</td> <td>0.0648</td> <td>0.0324</td> <td>0.0324</td> <td>0.00729</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">第二、三道检验设备清洗废水</td> <td rowspan="5">0.16</td> <td>浓度 mg/L</td> <td>250</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>30</td> <td>1.6×10⁵个/L</td> </tr> <tr> <td>产生量 t/a</td> <td>0.00004</td> <td>0.00002</td> <td>0.00001</td> <td>0.000005</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>处理设施处理效率</td> <td>93.1%</td> <td>94.8%</td> <td>84.4%</td> <td>80%</td> <td>91.7%</td> </tr> <tr> <td>浓度 mg/L</td> <td>17.25</td> <td>5.20</td> <td>12.48</td> <td>6.00</td> <td>1328个/L</td> </tr> <tr> <td>排放量 t/a</td> <td>0.0000028</td> <td>0.0000008</td> <td>0.000002</td> <td>0.00000096</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">宠物手术废水</td> <td rowspan="3">8.1</td> <td>浓度 mg/L</td> <td>250</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>30</td> <td>1.6×10⁵个/L</td> </tr> <tr> <td>产生量 t/a</td> <td>0.00113</td> <td>0.00045</td> <td>0.00036</td> <td>0.00014</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>处理设</td> <td>93.1%</td> <td>94.8%</td> <td>84.4%</td> <td>80%</td> <td>91.7%</td> </tr> </tbody> </table>							项目	废水量 t/a	排放情况	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	粪大肠菌群	生活污水	67.5	浓度 mg/L	400	200	200	45	/	产生量 t/a	0.027	0.0135	0.0135	0.003	/	宠物美容废水	162	浓度 mg/L	400	200	200	45	/	产生量 t/a	0.0648	0.0324	0.0324	0.00729	/	第二、三道检验设备清洗废水	0.16	浓度 mg/L	250	100	80	30	1.6×10 ⁵ 个/L	产生量 t/a	0.00004	0.00002	0.00001	0.000005	/	处理设施处理效率	93.1%	94.8%	84.4%	80%	91.7%	浓度 mg/L	17.25	5.20	12.48	6.00	1328个/L	排放量 t/a	0.0000028	0.0000008	0.000002	0.00000096	/	宠物手术废水	8.1	浓度 mg/L	250	100	80	30	1.6×10 ⁵ 个/L	产生量 t/a	0.00113	0.00045	0.00036	0.00014	/	处理设	93.1%	94.8%	84.4%	80%	91.7%
项目	废水量 t/a	排放情况	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	粪大肠菌群																																																																																								
生活污水	67.5	浓度 mg/L	400	200	200	45	/																																																																																								
		产生量 t/a	0.027	0.0135	0.0135	0.003	/																																																																																								
宠物美容废水	162	浓度 mg/L	400	200	200	45	/																																																																																								
		产生量 t/a	0.0648	0.0324	0.0324	0.00729	/																																																																																								
第二、三道检验设备清洗废水	0.16	浓度 mg/L	250	100	80	30	1.6×10 ⁵ 个/L																																																																																								
		产生量 t/a	0.00004	0.00002	0.00001	0.000005	/																																																																																								
		处理设施处理效率	93.1%	94.8%	84.4%	80%	91.7%																																																																																								
		浓度 mg/L	17.25	5.20	12.48	6.00	1328个/L																																																																																								
		排放量 t/a	0.0000028	0.0000008	0.000002	0.00000096	/																																																																																								
宠物手术废水	8.1	浓度 mg/L	250	100	80	30	1.6×10 ⁵ 个/L																																																																																								
		产生量 t/a	0.00113	0.00045	0.00036	0.00014	/																																																																																								
		处理设	93.1%	94.8%	84.4%	80%	91.7%																																																																																								

		施处理效率					
		浓度 mg/L	17.25	5.20	12.48	6.00	1328 个/L
		排放量 t/a	0.00014	0.00004	0.0001	0.00005	/
综合废水	237.76	汇合总量 t/a	0.09194	0.04594	0.046	0.01038	/
		化粪池处理效率%	15	11	47	3	/
		总排放量 t/a	0.07815	0.04089	0.02438	0.01007	/
		排放浓度 mg/L	328.7	171.98	102.55	42.34	/

4.2.2 扩建后项目运营期水环境影响和污染防治措施可行性分析

(1) 废水处理方式

A. 生活污水、宠物美容废水

生活污水、宠物美容废水经建筑原有化粪池排入市政污水管网后进入福州市洋里污水处理厂。

B. 手术废水，第二、三道检验设备清洗废水

手术废水，第二、三道检验设备清洗废水进入配套的小型一体化污水处理设备(01, 02)消毒后排放化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中的三级排放标准(氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 等级标准限值)后排入市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂处理。

(2) 福州市洋里污水处理厂污水排放可行性分析

① 废水水量可行性分析

福州市洋里污水处理厂位于著名风景名胜区鼓山南麓，现已建成投产的一期、二期工程处理能力为 30 万 t/d，其远期规划工程规模为日处理污水 60 万 t，主要担负福州市西起秀峰河、福飞路，东至鼓山，北起铁路，南至闽江北岸城市生活污水和部分东调西水的集中处理任务，总服务面积 58km²，总服务人口约 100 万。污水处理一期工程采用卡鲁塞尔氧化沟处理工艺(改造后称为 A-C 工艺)，二期工程采用 A/A/O 处理工艺，由预处理系统、生化处理系统、污泥处理系统和中央控制系统组成，配有流量、水位、温度、pH 值、溶解氧、COD、NH₃-N、TP、SS 等在线自动监测仪表，污水处理厂出水水质执行《城镇污水

污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B排放标准,尾水排入闽江。

②污水接管的可行性分析

建设单位区域内市政污水管网已建成,建设单位所在地属于福州市洋里污水处理厂纳污范围,污水通过周边现有道路的市政污水管网进入福州市洋里污水处理厂。

表 4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别 (1)	污染物种类 (2)	排放去向 (3)	排放规律 (4)	污染治理设施			排放口 编号 (6)	排放口 设置是 否符合 要求(7)	排放口类型
				污 染 治 理 设 施 编 号	污 染 治 理 设 施 名 称 (5)	污 染 治 理 设 施 工 艺			
综合污水	COD _{Cr} 、 pH、 SS、氨 氮、 BOD ₅	洋里 污水 处理 厂	间断 排放, 排放 期间 流量 稳定	TW 001	小型 一体 化污 水处 理设 备+化 粪池	/	DW00 01	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水 排放 ☐ 温排水排 放 ☐ 车间或车 间处理设施 排放口

(3) 水环境防治措施

①小型一体化污水处理设备

图 4-1 污水处理设备接管及消毒方式

小型一体化污水处理设备的处理工艺简析:建设单位定期在收集箱进行加入缓释氯片(200克/片,打开加药盖,一次加一片,可用3~5天左右)消毒,经沉淀后,在收集仪器进行加氯消毒,消毒后达标排入化粪池。

手术废水量为 8.1t/a，第二、三道检验设备清洗废水量为 0.16t/a。现有项目已有一台小型一体化污水处理设备安装于化验室处理第二、三道检验设备清洗废水，扩建项目新增一台小型一体化污水处理设备安装于二层消毒区处理手术废水。

建设单位所购置的两台污水处理设施型号相同，污水处理设施设计处理能力（型号：SY-50，长宽高（cm）：30×30×30），可满足第二、三道检验设备清洗废水（01 设备，现有）和手术废水（02 设备，新增）处理需求。

加氯消毒，是以氯为消毒剂对给水及污水进行的消毒处理方法。由于氯的价格低廉，消毒效果好和使用方便，是传统的水消毒工艺。氯投加到水中后，生成次氯酸和次氯酸根，两者在水中的比例取决于 pH 值。由于次氯酸为中性分子不带电而能够扩散到带负电的细菌表面，从而破坏菌体中的酶及其相胞功能使细菌死亡，因此，pH 值愈低，水中 HClO 含量比例愈高，产生的消毒效果愈好。本项目使用投加缓释氯片的方式对宠物医疗废水进行处理，投加的缓释氯片应在单独的储物柜中避光保存，避免和酸碱物质及油脂混放。

扩建后项目污水处理设施产生的污泥含有病原微生物，每 3~5 天清掏一次，使用危废垃圾袋密封包装暂存危废间，交由福建省固体废物处置有限公司安全处置。

4.3 扩建后项目运营期大气环境影响和污染防治措施可行性分析

4.3.1 大气环境影响分析

（1）污水处理设施产生的异味

建设单位采用一体化封闭的污水处理设备，且设于室内，则污水处理设备产生的异味对周边住宅楼无显著影响。

（2）宠物散发的异味

建设单位经营过程对宠物产生的粪便及时清理，住院部进行定期清洁消毒，产生的异味小。通过采取安装排气扇加强通风换气及摆放除臭剂等措施后宠物散发的异味可得到有效控制，对周边住宅楼居民无显著影响。

4.3.2 大气环境防治措施

建设单位目无燃煤、燃油、燃气设施，不设食堂。小型一体化污水处理设备只进行消毒，无厌氧和好氧工艺，消毒过程会有少量臭气和消毒药水气味，

废水消毒装置安装在室内且密闭，异味基本无逸散出去。

建设单位对宠物产生的粪便及时清理，诊室、住院部、美容室等进行定期清洁消毒，通过使用猫砂、喷洒除臭剂，安装排气扇加强通风换气等措施后可以削减难闻的异味，产生的异味较小且对敏感点住宅楼居民无显著影响。

经上述措施处理后，其臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，其臭气浓度排放对周边住宅楼居民影响小。

4.4 运营期噪声环境影响和保护措施

扩建后项目运营期间产生的噪声主要来自宠物叫声和诊疗设备运行过程中产生的噪声。

宠物叫声虽然具有不定时性和突发性，但是也具有可控性。一般宠物在饥饿、口渴，诊疗期间或术后因疼痛的情况下易烦躁、多动，才会发出叫声。工作人员应合理喂食和安抚。住院部位于医院西侧靠近商铺，楼上为办公区，住院部所应使用隔音效果较好的隔声门窗，有效控制宠物活动噪声。监护仪、B超、生化仪和手术台等这些设备运行，噪声值均比较小。

康立宠物医院北侧为街道，南侧为小区空地，东西两侧均为其他商铺，交通噪声影响是主要噪声源，噪声影响对周边小区居民造成的影响可忽略不计。本项目产生的噪声经过距离衰减，再经过墙体衰减后[一般可削减10-15dB(A)]，本项目项目噪声南侧边界符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的4a类标准，其余边界符合2类标准，对周围环境的影响不大。因此，本项目运营期间噪声对周围环境影响较小。

4.5 固体废物环境影响和保护措施

（1）医疗废物

根据《医疗废物分类目录》（卫医发〔2003〕287号），医疗废物一般可分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等（见表4-4）。其来源广泛、成分复杂，包括化学试剂、过期药品、一次性医疗器械、手术产生的病理废物等，往往带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。医疗废物已列入《国家危险废物名录（2021年版）》（HW01危废代码），医院产生的医疗废物应使用密封的医废垃圾桶分类收集，暂存危废间，由福建省固体废物处置有限公司定期处理清运。

检验设备清洗过程中会产生废水，主要是初次清洗废水，属于《国家危险废物名录(2021年版)》中规定的“HW49 其他废物”，危废代码为“900-047-49”，产生量为 0.02t/a，作为危险废物定期委托有资质单位处理。

表 4-4 医疗废物分类目录

序号	类别	特征	常见组分或者废物名称	产生科室
1	病理性废物	诊疗过程中产生的废弃物和医学实验动物尸体等	①手术及其他诊疗过程产生的废弃的动物组织、器官等；②病理切片后废弃的动物组织、病理蜡块等。	诊室、手术室、化验室等
2	损伤性废物	能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器	①医用针头、缝合针；②各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮包、手术锯等；③载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。	诊室、手术室、住院部、药房、仓库等
3	药物性废物	过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品	①废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等；②废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物、可疑致癌性药物、免疫抑制剂；③废弃的疫苗、血液制品等。	化验室、诊室、手术室、药房、仓库等
4	感染性废物	携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物	①被动物血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种辅料，一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械，废弃的被服，其他被动物血液、体液、排泄物污染的物品；②废弃的血液、血清；③使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染物。	诊室、化验室、手术室等
5	化学性废物	具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品	①手术区废弃的化学试剂；②废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂；③废弃的汞血压计、汞温度计。	化验室、诊室、手术室等

扩建后项目产生的危险废物主要为医疗废物。医疗废物主要包括一次性用品棉球、棉签、口罩、纱布等感染性废物；一次性针管、输液器等损伤性废物；动物软组织等病理性废物；化验产生的废液、废渣、废化学试剂等化学性废物；废弃或过期药品等药性废物。根据《国家危险废物名录》（2021年），医疗废物属于危险废物，废物类别为HW01，涉及的废物代码感染性废物 841-001-01（豁免）、损伤性废物 841-002-01（豁免）、病理性废物（人体器官除外）841-003-01（豁免）、841-004-01、841-005-01，具有感染性、毒性，需进行无害化处理。

表 4-5 危险废物（HW01）豁免管理清单

序号	废物类别/代码	危险废物	豁免环节	豁免条件	豁免内容
----	---------	------	------	------	------

	1	HW01	床位总数在 19 张以下(含 19 张)的医疗机构产生的医疗废物(重大传染病疫情期间产生的医疗废物除外)	收集	按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等规定进行消毒和收集。	收集过程不按危险废物管理。					
	2		重大传染病疫情期间产生的医疗废物	处置	按事发地的县级以上人民政府确定的处置方案进行处置。	处置过程不按危险废物管理。					
	3	841-001-01	感染性废物	处置	按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276)或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T228)或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T229)进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧。	处置过程不按危险废物管理。					
	4	841-002-01	损伤性废物	处置	按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276)或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T228)或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T229)进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧。	处置过程不按危险废物管理。					
	5	841-003-01	病理性废物(人体器官除外)	处置	按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T228)或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T229)进行处理后进入生活垃圾焚烧厂焚烧。	处置过程不按危险废物管理。					
<p>根据查阅相关资料及同类项目运行经验,医疗废物产生量约为 0.2kg/只·d, 就诊宠物按 5 只/天计, 则医疗废物年产生量为 0.3t/a。使用医废垃圾桶分类包装, 暂存于危废间内, 交由福建省固体废物处置有限公司定期清运处置。</p> <p style="text-align: center;">表 4-6 医疗废物产生的种类统计表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">类别</th> <th style="width: 20%;">危废代码</th> <th style="width: 20%;">所占比例 (%)</th> <th style="width: 30%;">产生量 (t/a)</th> </tr> </thead> </table>							序号	类别	危废代码	所占比例 (%)	产生量 (t/a)
序号	类别	危废代码	所占比例 (%)	产生量 (t/a)							

1	病理性废物	841-003-01 (豁免)	18.72	0.05616
2	损伤性废物	841-002-01 (豁免)	1.89	0.00567
3	药物性废物	841-005-01	0.21	0.00063
4	感染性废物	841-001-01 (豁免)	78.63	0.23589
5	化学性废物	841-004-01	0.55	0.00165
6	合计		100	0.3

(2) 污水处理污泥

手术废水量为 8.1t/a，第二、三道检验设备清洗废水量为 0.16t/a，污泥产生系数按 0.1kg 污泥/t 废水计，则该医院污泥产生量约为 0.000826t/a，属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中的危废（HW01 危废代码：831-001-01），每 3~5 天清掏一次，使用危废垃圾袋密封包装暂存危废间，交由福建省固体废物处置有限公司定期处置。

(3) 化验废水

检验设备清洗过程中会产生废水，主要是初次清洗废水，属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中规定的“HW49 其他废物”，危废代码为“900-047-49”（生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等），产生量为 0.02t/a，作为危险废物定期委托有资质单位处理。

扩建后项目全院危险废物汇总表详见表 4-7，扩建后项目全院危险废物贮存场所（设施）基本情况详见 4-8。

扩建后项目全院固体废物产生及处置情况一览表见表 4-9。

表 4-7 扩建后项目全院危险废物汇总表

序号	名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 t/a	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	医疗废物	HW01	详见表 4-6	0.3	诊疗过程	固态、液体	锐器、药物废物、细胞毒废物、化学性废物、医疗病理性废物等	病菌、病毒	工作日	感染性、毒性	医废垃圾桶分类收集并暂存危废间，委托福建省固体废物处置有限公司定期规范处置
2	污水处理污泥	HW01	831-001-01	0.000826	污水处理	固态	病原微生物和寄生虫卵等	病菌、病毒	消毒时	感染性、毒性	每3~5天清掏一次，使用危废垃圾袋密封包装暂存危废间，委托福建省固体废物处置有限公司定期清运
3	检验设备初步清洗废水	HW49	900-047-49	0.02	化验	液态	医疗病理性废物等	病菌、病毒	化验时	感染性、毒性	专用污水收集袋收集废水，委托福建省固体废物处置有限公司定期清运

表 4-8 扩建后项目全院危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	贮存场所	占地面积	贮存周期
1	医疗废物	HW01	详见表 4-6	危废间	/	2~3天
2	污水处理污泥	HW01	831-001-01		/	3~5天
3	检验设备初步清洗废水	HW49	900-047-49	专用污水收集袋	/	2~3天

表 4-9 扩建后项目固体废物产生及处置情况一览表

序号	类别	固废类型	产生量 t/a	处理措施
1	生活垃圾	生活垃圾	0.75	环卫部门收集转运

2	医疗废物	危险废物	0.3	统一收集后储存于危废间，委托福建省固体废物处置有限公司定期安全处置
3	污水处理污泥	危险废物	0.000826	每3~5天清掏一次，使用危废垃圾袋密封包装，委托福建省固体废物处置有限公司定期处理清运
4	检验设备初步清洗废水			0.02

4.5.1 固体废物

(1) 危险废物

医疗废物和污水处理污泥属于《国家危险废物名录》中的危废（HW01），贮存和转运应严格按照 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移联单管理办法》执行。项目设置有危废间，院内产生的医疗废物采用危废垃圾桶收集，暂存于危废间。医疗废物和污水处理污泥由有资质的单位统一回收处置。

检验设备初步清洗废水属于 HW49 类别危险废物，委托有资质单位定期处理。

危险废物的贮存和转运应严格按照 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移联单管理办法》执行。本项目危险废物主要为医疗废物，经统一收集暂存于危废间，由福建省固体废物处置有限公司统一处置。

医院对危险废物的收集、储存、转运和处置，需严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行相关措施：

1) 危险废物转运措施

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》附录 A 设置标志危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》GB13392 设置车辆标志。

2) 危险废物处置措施

对危险废物处置，需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关要求严格执行。除按照相关法律法规、标准规范落实措施之外，本评价建

议医院加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可参照如下措施执行：

①危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般固废和生活垃圾中。

②强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间。

④检查医院内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。

⑤完善维护制度，定期检查维护医废垃圾桶等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常使用。

⑥项目产生的固体废物，拟采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向生态环境局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。在采取了严格的控制措施后，本项目危险废物处置率为 100%，无外排，则不会对环境产生影响。

3) 医疗废物储存相关要求

现有危废间做到防风、防雨、防晒、防渗。根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》和《医疗废物管理条例》（2011 年修正）要求。建设单位应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存 3 年；医疗废物的暂时贮存设施、设备，按卫生、生态环境部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医院应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施，接受当地生态环境部门和卫生主管部门的监督检查。

4) 现有危废间及处置方式合理性分析

现有项目已设置有危废间，医院另已与福建省固体废物处置有限公司签订医疗废物委托处置协议，并制定执行医疗废物转移联单制度，对交接的危废进行记录，联单保存。根据调查，本项目产生医疗废物量较少，且每2~3天清运一次，医疗废物贮存时间短，项目运营过程中产生的医疗废物均能够得到合理的处理与处置，不直接向周围环境排放，对院内及周围环境影响较小，因此可满足危废暂存需要。

上述危险废物的收集和储存，医院将委派专人负责，各种废弃物的储存容器本身都有很好的密封性，危废间场地按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行了防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。

(2) 生活垃圾

院内设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。本项目建成后产生的固体废物如果都能实施其相应的环保措施，使其得到有效地处置，对周边环境影响不大。

(5) 污水处理污泥

污水处理设施产生的污泥含有病原微生物，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危废（HW01 危废代码：831-001-01），每3~5天清掏一次，使用危废垃圾袋密封包装暂存危废间，交由福建省固体废物处置有限公司定期处置。

4.6 污染物汇总

扩建后项目全院污染物汇总详见表 4-10。

表 4-10 扩建后项目全院污染物汇总一览表

污染物		产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	排放量 (t/a)	
废水	综合废水	水量	237.76	0	237.76
		COD _{Cr}	0.09194	0.01379	0.07815
		BOD ₅	0.04594	0.00505	0.04089
		SS	0.046	0.02162	0.02438
		NH ₃ -N	0.01038	0.00031	0.01007
	检验设备初步清洗废水	0.02	0.02	0	
固废	危险废物	医疗废物	0.3	0.3	0
		污水处理污泥	0.000826	0.000826	0
		生活垃圾	0.75	0.75	0

4.8 退役期环境影响分析

该项目在退役期时，建筑物可改造利用或转租他用，一般不会对环境产生不良影响。

4.8.1 未用完药品的处置

医疗废物属于危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）要求进行收集、贮存及运输并交由福建省固体废物处置有限公司处置。

4.8.2 设备处置

项目退役后，其医疗设备处置应遵循以下两方面原则：

（1）在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业；

（2）在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

4.8.3 环境影响

本项目退役后，运营期产生的废气、废水和噪声污染源将随之消失，建设单位应妥善处置各类固体废物和可回收利用物资，危险废物应交由有危险废物处置资质的单位收集处置。综上所述，建设单位在退役期采取上述措施的基础上，对周围环境的影响是可接受的。

4.9 环境风险分析

4.9.1 非正常工况监控及处理措施

（1）本项目因污染防治设施非正常使用，如消毒设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经消毒处理直接排放至环境，医疗废水病原细菌、病毒排入水体对水环境的影响极大；当管道破裂或废水溢流将可能导致病原菌蔓延、传播，对来往民众和周边居民造成一定的威胁。要求建设单位定期检修排污管网，加强废水处理设施的管理，及时发现解决存在问题，确保废水设施正常运行，避免医疗废水事故排放对周围环境造成影响。

（2）医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。要求建设单位按有关规定做好医疗垃圾的收集、运输工作，定期对经营场所、垃圾收集点等

进行消毒、杀菌，避免因病菌、病毒传播，对人体健康及生态环境造成影响。

4.9.2 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，计算 Q 值：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ ——每种危险物质的最大存在总量，t；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——每种危险物质的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：(1) $1 \leq Q < 10$ ；(2) $10 \leq Q < 100$ ；(3) $Q \geq 100$ 。

经查询（HJ169-2018）附录 B 的表 B.1 和表 B.2，本项目原辅材料均不涉及突发环境事件风险物质，不存在重大风险源。则 $Q < 1$ ，本项目环境风险潜势为 I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）来确定本项目风险评价工作等级。风险评价工作等级划分的基本原则详见表 4-11 可知，本项目的环境风险评价为“简单分析”。

表 4-11 环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 a

a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

4.9.3 最大可信事故

最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零的事故。根据工程特点和风险识别，本工程风险评价的最大可信事故设定为医疗废水、医疗废物泄漏事故。

4.9.4 环境风险可接受水平分析

(1) 医疗废水：污水管道及污水处理设施运行过程进行定期的检查、维护和保养，避免管道堵塞、破裂等情况发生。处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行检测，以保障污水稳定达标排放。本项目采用小型一体化污水处理设备进行消毒处理，项目医疗废水受接诊宠物情况影响，非连续性排放，且水量较小，对废水处理设施冲击较小，污水处理设施设

备出现故障概率较小。当消毒设备损坏、停用时，本院停止运营，不产生医疗废水，待消毒设备检修正常运行后再投入运营。因此，医疗废水泄漏的概率较小，其产生的风险可接受。

(2) 医疗废物：项目设置危废间，专门用于储存医疗废物。暂时贮存柜采用固定措施，防止移动、丢失。医疗危废由福建省固体废物处置有限公司进行转运，处置。医院工作人员按照“医疗废物管理条例”的要求及时分类收集本单位的医疗垃圾，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，设置有明显的警示标识和警示说明。一旦有医疗废物混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾按照医疗废物处置。暂存设施设专人管理，技术人员对暂存设施和贮存容器进行检查，发生破损、开裂等问题，及时更换。危废间做好防腐防渗漏措施，防止废物渗漏到外环境。因此，医疗废物在合理的处置及管理的情况下，泄漏的概率较小，其产生的风险可接受。

4.9.5 消防风险分析

项目位于建筑店面，可能存在火灾风险。平面布置应严格执行消防安全和防火的相关技术规范要求，预留消防通道。加强岗位人员的技术培训和消防安全知识培训工作的业务素质，加强岗位操作管理，严格执行操作规程。店内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备；各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸漏、破损等；加强消防通道、安全疏散通道的管理，保障其通畅；加强店内假日及夜间消防安全管理。店内配备一定数目的移动式灭火器，同时应加强员工培训，使其熟练掌握灭火器的使用。另外还应加强对灭火器的维护保养，灭火器应正立在固定场所，严禁潮湿，日晒，撞击，定期检查。

若发现店内起火，应立即报警，停止有关运营活动。迅速采取相应的措施进行灭火，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员。待消防救护队或其它救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。当事故得到控制后，应查明事故原因，消除隐患，落实防范措施。同时做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。

4.9.6 风险防范措施及应急预案

(1) 针对医疗废水事故排放所产生的风险，建设单位应加强污水处理设施的运行管理和日常维护，避免管道堵塞、破裂等情况发生；配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对消毒等设备损坏或失效、人为操作失误等事故，防止未经处理的医疗废水排入市政污水管网，并报告医院管理人员，封闭现场，及时抢修。若出现管道破裂或废水溢流等情况，需紧急疏散周边居民，立即封锁现场，对污染事故进行处理，对事故现场及周边影响地区进行清理、消毒，同时应调查事故发生原因，防范事故再次发生。

(2) 本项目产生的医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由具有相关资质的单位进行最终处置。

4.10 环境监测管理

为切实控制本项目环保设施的有效运行和污染物达标排放，建设单位要按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）定环境监测计划，包括监测点位、监测指标、监测频次等，当发生污染事故时，应增加监测频次，按照应急监测要求进行监测。

表 4-12 环境管理工作计划一览表

阶段	环境管理工作内容
环境管理总要求	根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 (1) 运营中，定期请当地生态环境部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 (2) 配合环境监测站做好监测工作，及时缴纳排污费。
运营阶段	建设单位应主动接受生态环境部门监督，备有事故应急措施： (1) 做好院内环保管理和维护。 (2) 建立环保设施档案。 (3) 定期组织污染源和医院内环境监测。
信息反馈和群众监督	反馈监测数据，加强群众监督，改进污染防治工作 (1) 建立奖惩制度，保证环保设施正常运行。 (2) 归纳整理监测数据，发现异常问题及时与生态环境部门联系汇报。

根据本项目特点并结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，环境监测计划见表 4-13。

表 4-13 本项目环境监测计划监测内容一览表

污染源名称	监测位置	监测项目	监测频次
废水	化粪池出口	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、	1 次/季度
	小型一体化污水处理设备出口	NH ₃ -N、粪大肠菌群、总余氯	1 次/季度
噪声	厂界 2 个点	昼、夜 L _{Aeq}	1 次/季度

废气	厂界上、下风向各一个点	NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度	1次/季度
----	-------------	--	-------

4.12 排污口规范化

(1) 污水排放口规范化设置

本项目的排水体制已实施“雨污分流”制，项目污水经过处理后由一个总排放口排放，同时在排污口设置明显排口标志。

污水排放口图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行，详见表 4-14。

(2) 固体废物贮存（处置）场所规范化措施

生活垃圾和危险固废应分类存放，已设置专用的贮存固废设施或堆放场地；固体废物贮存（处置）场所已在醒目处设置标志牌。

固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。

表 4-14 各排放口（源）标志牌设置示意图

名称	污水排放源	固体废物	
提示图形符号		固体废物存放处
排放口名称	污水排放口	生活垃圾存放处	危废间
功能	表示向水体排放污水	表示一般固体废物暂存处	表示危险废物暂存处

4.13 排污申报

2018 年 1 月 10 日，中华人民共和国生态环境部公布了《排污许可管理办法（试行）》，并于公布之日起施行。为此，排污单位在排放污染物前需申请排污许可证。并做到：

(1) 纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称“排污单位”）按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。

(2) 排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。

(3) 对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。实行排污许可重点管理或者简化管理的排污单位的具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。实行重点管理和简化管理的内容及要求，依照本办法第十一条规定的排污许可相关技术规范、指南等执行。

(4) 同一法人单位或者其他组织所属、位于不同生产经营场所的排污单位，应当以其所属的法人单位或者其他组织的名义，分别向生产经营场所所在地有核发权的环境保护主管部门申请排污许可证。生产经营场所和排放口分别位于不同行政区域时，生产经营场所所在地核发生态环境部门负责核发排污许可证，并应当在核发前，征求其排放口所在地同级环境保护主管部门意见。

(5) 依据相关法律规定，环境保护主管部门对排污单位排放水污染物、大气污染物等各类污染物的排放行为实行综合许可管理。本项目环境影响评价文件及审批意见中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。

(6) 排污许可证的申请、受理、审核、发放、变更、延续、注销、撤销、遗失补办应当在全国排污许可证管理信息平台上进行。排污单位自行监测、执行报告及环境保护主管部门监管执法信息应当在全国排污许可证管理信息平台上记载，并按照本办法规定在全国排污许可证管理信息平台上公开。

(7) 生态环境部制定排污许可证申请与核发技术规范、环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范、排污单位自行监测技术指南、污染防治可行技术指南以及其他排污许可政策、标准和规范。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理。

4.14 污染物排放清单

污染物排放清单包括项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准以及环境监测等，详见表 4-15。

建设单位应向社会公开污染物排放清单和环境监测内容及其监测数据。

表 4-15 扩建后项目全院污染物排放清单一览表

类别	环境问题	环保措施	主要运行参数或目的	污染物种类	排放浓度	排放总量	排放标准	备注
废气	臭气	除臭剂、排气扇	达标排放	NH ₃	/	/	1.5mg/m ³	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中二级标准
				H ₂ S	/	/	0.06mg/m ³	
				臭气浓度	/	/	20(无量纲)	
废水	手术废水、第二、三道检验设备清洗废水	小型一体化污水处理设备、化粪池	处理达标后与宠物美容废水、生活污水一同进入化粪池	pH	/	/	6-9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准(氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B 等级标准限值)
				COD _{Cr}	17.25mg/L	0.00014t/a	250mg/L	
				BOD ₅	5.20mg/L	0.00004t/a	100mg/L	
				SS	12.48mg/L	0.0001t/a	60mg/L	
				粪大肠菌群	1328MPN/L	/	5000MPN/L	
	氨氮	6.00mg/L	0.00005t/a	/				
	综合废水	小型一体化污水处理设备、化粪池	手术废水、第二、三道检验设备清洗废水经配套的小型一体化污水处理设备消毒后与生活污水、宠物美容废水一并排放化粪池经市政污水管网纳入福州市洋里污水处理厂	pH	/	/	6-9	
				COD _{Cr}	42.15mg/L	0.07815t/a	300mg/L	
				BOD ₅	21.85mg/L	0.04089t/a	500mg/L	
				SS	12.62mg/L	0.02438t/a	400mg/L	
氨氮				5.45mg/L	0.01007t/a	45mg/L		
噪声	宠物叫声	隔声、减震	“降噪 15dB”	/	/	/	/	本项目南侧边界噪声执行《社会生活声环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中 4a 类标准, 其余边界执行 2 类标准

固废	利用方式	<p>①医疗废物：统一收集于危废间后，交由有资质单位定期处置清运。</p> <p>②生活垃圾：统一收集于垃圾桶，由环卫定期清运处置。</p> <p>③污泥：小型一体化污水处理设备处理医疗废水产生的污泥委托福建省固体废物处置有限公司定期清运。</p>	实现固废全部妥善处置、综合利用。	/	/	/	/	<p>《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（国务院令 第 380 号）；《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)</p>
环境管理与监测	环境管理	<p>①设立专门的环保机构环安科，配备专职环保工作人员。</p> <p>②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。</p> <p>③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。</p>	避免因管理不善而可能产生的各种环境事故和风险，确保污染源稳定达标排放	/	/	/	/	/
	环境监测	日常生产中落实环境监测计划。	<p>①以便及时发现环境问题，采取措施。</p> <p>②环境监测数据应向社会公开。</p>	/	/	/	/	/

4.15 环境保护投资及环境影响经济损益分析

4.15.1 环保投资估算

本项目总投资 5 万元，其中环保投资 0.5 万元，占总投资的 10%，具体如下表 4-16 所示：

表 4-16 环保投资一览表（万元）

序号	类别	污染防治措施	投资费用
1	废水	小型一体化污水处理设备、化粪池（依托租赁建筑现有）	0.5（手术室新增一台污水处理器）
2	废气	除臭剂、排气扇	0（依托现有）
3	噪声	门窗、墙体隔声	0（依托现有）
4	固废	垃圾桶、危废间	0（依托现有）
合计			0.5

4.15.2 环境影响经济损益分析

本项目环保投资共计约 0.5 万元。环保设施的投入运行，可减少污染物排放，减轻周围环境的污染，保证医院员工的身心健康，创造良好的生活环境，同时项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收；具有良好的社会、经济和环境效益。

4.16 竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应严格落实建设项目的环保措施，强化建设期和运营期的环境管理。

建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年第9号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）开展竣工环境保护验收工作，并作为竣工环境保护验收工作的责任主体，对验收内容、结论和公开信息的真实性、准确性和完整性负责。

自2017年10月1日起，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。在项目开工前、施工过程中及建成后分别登入“企事业单位环境信息公开平台”发布相关环境信息。

表 4-17 本项目环保竣工验收一览表

类别	排放源	污染因子	治理措施	验收内容	验收标准
废气	项目场界	臭气浓度、H ₂ S、NH ₃	排气扇、定期喷洒除臭剂等	各污染物达标排放	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准
废水	污水总排口	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、pH、SS、氨氮、粪大肠菌群	手术废水、第二、三道检验设备清洗废水经配套的小型一体化污水处理设备消毒与宠物美容废水、生活污水一并排放化粪池经市政污水管网，最终排入福州市洋里污水处理厂。	各污染因子达标情况	综合废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准排放标准(氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准限值)
噪声	场界噪声	等效 A 声级	隔声、消声、减震等综合降噪措施	场界噪声达标情况	项目南侧边界噪声执行《社会生活声环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中4a类标准，其余边界执行2类标准
固废	医疗废物：暂存于危废间，由福建省固体废物处置有限公司定期转运处置；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(国务院令 第 380 号)中的相关规定。危险废物转移过程应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关的要求；对危险废物的移交处置情况进行记录，做好环境管理台账。				
环境风险	药房、危废间设置标识牌，防火标志；地坪做好防渗措施，购买容器及防渗托盘。				

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	无组织	臭气浓度、 H ₂ S、NH ₃	排气扇、定期喷洒除臭剂等	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准
地表水环境	生活污水、宠物美容废水、手术废水和第二、三道检验设备清洗废水	COD _{Cr} 、 BOD ₅ 、pH、 SS、氨氮、粪大肠菌群	手术废水、第二、三道检验设备清洗废水经配套的小型一体化污水处理设备消毒与宠物美容废水、生活污水一并排放化粪池经市政污水管网，最终排入福州市洋里污水处理厂。	综合废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）
声环境	场界噪声	等效 A 声级	隔声、消声、减震等综合降噪措施	项目南侧边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 4a 类标准，其余边界执行 2 类标准
固体废物	<p>（1）生活垃圾：要求建设单位对生活垃圾单独收集，定点堆放，定期交由环卫部门统一清运处理，并对垃圾堆放点定期进行消毒、杀灭害虫、以免散发恶臭，滋生蚊蝇。</p> <p>（2）医疗废物：暂存于危废间，由福建省固体废物处置有限公司定期转运处置；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（国务院令 第 380 号）中的相关规定。危险废物转移过程应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关的要求；对危险废物的移交处置情况进行记录，做好环境管理台账。</p>			
土壤及地下水污染防治措施	不涉及			
生态保护措施	不涉及			
环境风险防范措施	<p>（1）针对医疗废水事故排放所产生的风险，建设单位应加强污水处理设施的运行管理和日常维护，避免管道堵塞、破裂等情况发生；配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对消毒等设备损坏或失效、人为操作失误等事故，防止未经处理的医疗废水排入市政污水管网，并报告医院管理人员，封闭现场，及时抢修。若出现管道破裂或废水溢流等情况，需紧急疏散周边居民，立即封锁现场，对污染事故进行处理，对事故现场及周边影响地区进行清理、消毒，同时应调查事故发生原因，防范事故再次发生。</p> <p>（2）扩建后项目产生的医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由具有相关资质的单位进行最终处置。</p> <p>（3）加强通风，采用局部排风等措施，防止臭氧中毒。配备相应品种和数量的应急处理设备，紧急救援时佩戴空气呼吸器，迅速将患者转移至空气新鲜处，立即就医。</p>			

	<p>(4) 本项目运营后, 由于人员集中, 电线密集, 且设备等属于可燃物, 因此存在一定的火灾风险, 建设单位要严格按照消防部门所提要求落实消防措施, 增强来往人员防火意识, 杜绝火灾风险事故的发生。</p> <p>公共场所是消防安全的重点单位, 因此, 建设单位必须具备以下消防安全条件:</p> <p>①建立健全消防安全组织, 消防安全责任明确;</p> <p>②建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程;</p> <p>③员工须经消防安全培训;</p> <p>④建筑消防设施齐全、完好有效;</p> <p>⑤制定灭火和应急疏散预案。</p>
其他环境管理要求	/

六、结论

建设单位选址于福建省福州市台江区国货西路142号，店面建筑面积93.16 m²，现有项目平均宠物接待流量为15只/d，为宠物提供诊疗、宠物美容洗护和宠物用品销售等服务。本项目原有经营范围中增设动物颅腔、胸腔和腹腔手术，增设手术室利用现有空置房间，不新增建筑面积，平均接待宠物流量不变，本项目拟总投资5万元。本项目的建设符合国家产业政策。同时也符合福州市“三线一单”生态环境分区管控的要求，选址合理。本项目所在区域环境质量现状较好，满足所在区域环境质量要求，项目建设能与周边环境相容。

通过对本项目的环评分析，项目运营过程中的废水、废气、噪声、固废等污染物对周围环境空气、水环境、声环境等造成一定的影响，经采取综合性、积极有效的防治措施后排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，废水、废气、噪声能达标排放，符合总量控制要求，经相关措施处理后对项目周边环境影响较小。

综上，建设单位在严格落实环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项环保对策措施，加强环境管理与监测，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

附表

全院污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	二氧化硫	/	/	/	/	/	/	/
	氮氧化物	/	/	/	/	/	/	/
	颗粒物	/	/	/	/	/	/	/
废水	废水量（t/a）	229.66	/	/	8.1	/	237.76	+8.1
	COD _{Cr} （t/a）	0.07803	/	/	0.00014	/	0.07815	+0.00012
	BOD ₅ （t/a）	0.04085	/	/	0.00004	/	0.04089	+0.00004
	SS（t/a）	0.02433	/	/	0.0001	/	0.02438	+0.00005
	氨氮（t/a）	0.01002	/	/	0.00005	/	0.01007	+0.00005
危险废物	医疗废物	/	/	/	/	/	0.3	/
	污泥	/	/	/	/	/	0.000826	/
	检验设备初次清洗废水	/	/	/	/	/	0.02	/
一般固废	生活垃圾	/	/	/	/	/	0.75	/

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①